

Смета на ремонтно-отделочные работы

Объект: ЖК «___», кв. ___ · 142 м² · Заказчик: ___

РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

№	Наименование работы	Ед.	Кол-во	Цена, ₽	Сумма, ₽
1.01	Демонтаж перегородок из ГКЛ	м ²	34	380	12 920
1.02	Демонтаж кирпичных перегородок	м ²	18	720	12 960
1.03	Демонтаж керамической плитки со стен	м ²	52	320	16 640
1.04	Демонтаж старой стяжки до плиты	м ²	142	480	68 160
1.05	Демонтаж дверных блоков	шт.	8	550	4 400
1.06	Вывоз и утилизация мусора	м ³	24	2 200	52 800

Раздел 1, итог работ: 167 880 ₽

РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

№	Наименование работы	Ед.	Кол-во	Цена, ₽	Сумма, ₽
3.01	Штробление в кирпиче, глуб. до 30 мм	м.п.	186	500	93 000
3.02	Прокладка кабеля ВВГнг 3×2,5 в штробе	м.п.	412	200	82 400
3.03	Прокладка кабеля ВВГнг 3×4,0 (силовые)	м.п.	85	280	23 800
3.04	Монтаж подрозетников в кирпич	шт.	68	600	40 800
3.05	Сборка распред. щита, до 36 модулей	шт.	1	22 000	22 000
3.06	Монтаж розеток / выключателей	шт.	68	400	27 200
3.07	Установка светильников встроенных	шт.	42	350	14 700
3.08	Установка светильников декоративных	шт.	12	650	7 800
3.09	Прозвонка и пусконаладочные работы	компл.	1	8 500	8 500

Раздел 3, итог работ: 320 200 ₽

СВОДНАЯ СТРУКТУРА СМЕТЫ

Раздел	Кол-во позиций	Сумма работ, ₽
1. Демонтажные работы	6	167 880
2. Перепланировка и кладочные работы	14	286 400
3. Электромонтажные работы	23	380 200
4. Сантехнические работы	31	514 600
5. Стяжка и подготовка полов	11	198 700
6. Штукатурные и малярные	34	742 100

7. Чистовая отделка	58	1 280 400
8. Слаботочные системы	19	186 200
9. Финальная уборка и сдача	7	94 500

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	203 позиции	3 850 980 ₽
------------------------	--------------------	--------------------

Это образец сметы для демонстрации структуры документа.
В реальной смете 200-400 строк с детализацией каждой работы.